

陕西省地震局 2023 年度  
地震监测站标准化改造项目工程量清单  
(安康地区分项)

编制单位：陕西省地震局

日期：2023 年 08 月 10 日

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康观测布局改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		观测布局改造		
1	BB001	外墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m <sup>2</sup>	125
2	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:墙面 2. 刮腻子要求:刮防水腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:外墙乳胶漆(白色、蓝色)两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m <sup>2</sup>	125
3	BB002	刷银粉漆 [项目特征] 1. 部位:接地铜排,避雷针杆体 2. 刷银粉漆两遍	项	1
4	020402001001	拆除门 [项目特征] 1. 部位:拆除原有门(单扇门) [工作内容] 1. 拆除	樘	1
5	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:定制不锈钢防盗门(单扇门) 2. 根据现场实际测量定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
6	B:1	C25砼道路、厚120mm、长13m、宽1.2m	m <sup>2</sup>	15.6

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康配置布局改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	BB003	房间内及正立面墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m2	179.83
2	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位: 墙面 2. 刮腻子要求: 刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	179.83
3	BB004	清洁工具 [项目特征] 1. 桶、拖把、扫把、簸箕	套	1
4	020402001002	拆除门 [项目特征] 1. 部位: 拆除原有门 (单扇门) [工作内容] 1. 拆除	樘	1
5	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 定制不锈钢防盗门 (单扇门) 2. 根据现场实际测量定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
6	BB005	单扇平开玻璃门	樘	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康配置布局改造-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	031208010001	控制台和监视器柜 1. 名称:机柜 2. 类型:600*800*42U、玻璃门 3. 机柜支架制安	台	1
2	030204031001	小电器 1. 名称:PDU 2. 型号:10A, 三进三出	个	2
3	031202005001	网络集线器 1. 名称:理线架 2. 类型:机柜内安装	台	3
4	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:LED 吊灯 2. 规格:长条灯	套	2
5	030702007001	干粉手提式灭火器3KG及箱体固定	套	1
6	CB001	托盘	个	5
7	B001	采购电池柜	个	1
8	031208010002	电池柜固定	台	1
9	031208010003	信号线缆收纳箱固定	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康综合布线改造

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线改造		
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:隔断镀锌 3. 支架安装	m	15
2	030212003005	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	100
3	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RV-4mm <sup>2</sup>	m	99
4	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm <sup>2</sup>	m	31
5	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱600*500*200mm 2. 规格:含空开、多功能电表 3. 箱体安装	台	1
6	030204018002	配电箱 1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:暗装	台	1
7	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:六类网线	m	30
8	031208008001	摄像设备安装(利用旧)	台	1
9	CB002	运输及清理	项	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康标识标牌

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050306006001	台站名称标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm*450mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印, 四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
2	050306006002	LOGO中国地震监测标志 [项目特征] 1. 标牌尺寸:logo直径1000mm, 字体按照比例设计。 2. 标牌材质:1.5mm厚不锈钢材质, 四周翻边30mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
3	050306006003	警示标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印, 四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
4	050306006004	线缆类标识-墙面管线口 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
5	050306006005	线缆类标识-管线、线槽、桥架 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm*35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	10

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康标识标牌

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
6	050306006006	线缆标识-四色分类线缆 [项目特征] 1. 类型: 四色分类线缆 2. 标牌材质: 聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
7	050306006007	场地类标识-观测项目 [项目特征] 1. 尺寸: 500mm*200mm 2. 标牌材质: 1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印, 四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
8	050306006008	场地类标识-观测布局平面图 [项目特征] 1. 尺寸: 600mm×400mm 2. 标牌材质: 1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印, 四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
9	050306006009	设备类标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸: 180mm×35mm 2. 标牌材质: 聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
10	050306006010	通用类标识-等电位接地 [项目特征] 1. 标牌尺寸: 200mm×120mm 2. 标牌材质: 聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康标识标牌

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
11	050306006011	通用类标识-配电箱 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
12	050306006012	通用类标识-监控区域 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
13	050306006013	通用类标识-工具柜标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
14	050306006014	通用类标识-灭火器 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
15	050306006015	通用类标识-禁止吸烟 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1



# 分部分项工程量清单

工程名称：安康标识标牌

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	050306006016	工作制度标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
17	050306006017	工作流程标牌-运维流程 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
18	050306006018	台站简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
19	050306006019	仪器简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
20	050306006020	网络拓扑标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容]	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康标识标牌

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
21	050306006021	进出观测室线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
22	050306006022	地埋等隐蔽线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:高度800mm 2. 标牌材质:玻璃钢 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
23	050306006023	地网等隐蔽设施标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:400mm×240mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
24	050306006024	观测室门牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
25	050306006025	开关标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字	个	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：安康标识标牌

专业：土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 运输、安装		
26	050306006026	UPS及市电插座标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	6
27	050306006027	警示线标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:100mm宽,1个30米 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
28	050306006028	随手关门标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
29	050306006029	机柜标识—logo中国地震监测 [项目特征] 1. 标识尺寸:500mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
30	050306006030	GNSS观测墩标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1



# 分部分项工程量清单

工程名称：石泉配置布局改造-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配置布局改造		
1	BB004	室内墙面清理 [项目特征] 1. 铲灰皮 2. 清理原墙面	m2	55
2	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 部位:室内墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子两遍 3. 涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	55
3	020402001002	拆除门 [项目特征] 1. 部位:拆除原有门(单扇门) [工作内容] 1. 拆除	樘	1
4	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:定制不锈钢防盗门(单扇门) 2. 根据现场实际测量定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
5	BB005	清洁工具 [项目特征] 1. 桶、拖把、扫把、簸箕	套	1
6	BB006	外墙瓷砖污渍清理 [项目特征] 1. 部位:观测室外墙瓷砖	m2	47.36
7	B007	拆除铝合金小窗	套	2
8	B008	安装铝合金小窗含金属纱网	套	2



# 分部分项工程量清单

工程名称：石泉综合布线改造

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线改造		
1	030208004001	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:隔断镀锌 3. 支架安装	m	16
2	030212003003	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-4mm <sup>2</sup>	m	48
3	030212003001	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:RV-4mm <sup>2</sup>	m	96
4	030212003004	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:BV-10mm <sup>2</sup>	m	28
5	030204018001	配电箱 1. 名称:配电箱400*300*150mm 3. 箱体安装	台	1
6	030204018002	配电箱 1. 名称:等电位端子箱 2. 安装方式:暗装	台	1
7	030212003002	电气配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:六类网线	m	45
8	031208008001	电视监控摄像设备 1. 名称:室内摄像头(海威康视400w) 2. 红外摄像头包含安装和辅材	台	1
9	031208008002	电视监控摄像设备 1. 名称:室外摄像头(海威康视400w) 2. 红外摄像头包含安装和辅材	台	1
10	031208010006	线缆收纳箱 1. 4U, 材质: 304 不锈钢, 尺寸为: 400*300*600mm	台	2
11	031208010005	不锈钢整理柜 1. 放置剩余的水温传感器线、水位传感器 线和水位校测装置, 建议尺寸为 0.4m × 0.4m × 0.8m	台	1
12	CB002	运输及清理	项	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：石泉标识标牌

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050306006001	台站名称标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm*450mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
2	050306006002	LOGO中国地震监测标志 [项目特征] 1. 标牌尺寸:logo直径1000mm,字体按照比例设计。 2. 标牌材质:1.5mm厚不锈钢材质,四周翻边30mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
3	050306006003	警示标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
4	050306006004	线缆类标识-墙面管线口 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
5	050306006005	线缆类标识-管线、线槽、桥架 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm*35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作	个	10



# 分部分项工程量清单

工程名称：石泉标识标牌

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 镏字、喷字 3. 运输、安装		
6	050306006006	线缆标识-四色分类线缆 [项目特征] 1. 类型:四色分类线缆 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
7	050306006007	场地类标识-观测项目 [项目特征] 1. 尺寸:500mm*200mm 2. 标牌材质:1.2mm厚拉丝不锈钢图文丝网印,四周翻边宽20mm 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
8	050306006008	设备类标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:180mm×35mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	10
9	050306006009	通用类标识-等电位接地 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
10	050306006010	通用类标识-配电箱 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：石泉标识标牌

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 运输、安装		
11	050306006011	通用类标识-监控区域 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
12	050306006012	通用类标识-工具柜标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
13	050306006013	通用类标识-灭火器 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
14	050306006014	通用类标识-禁止吸烟 [项目特征] 1. 标牌尺寸:200mm×120mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
15	050306006015	工作制度标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板, 高透亚克力, 可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

# 分部分项工程量清单计价表

工程名称：石泉标识标牌

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	050306006016	工作流程标牌-运维流程 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
17	050306006017	台站简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
18	050306006018	仪器简介标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:600mm×1000mm 2. 标牌材质:双层透明夹板,高透亚克力,可采用PP背胶、高光相纸 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
19	050306006019	地理等隐蔽线路标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:高度800mm 2. 标牌材质:玻璃钢 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	4
20	050306006020	观测室门牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：石泉标识标牌

专业：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	050306006021	开关标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2
22	050306006022	UPS及市电插座标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:60mm×10mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	6
23	050306006023	警示线标识 [项目特征] 1. 标牌尺寸:100mm宽,1个30米 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	3
24	050306006024	随手关门标牌 [项目特征] 1. 标牌尺寸:300mm×100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	1
25	050306006025	机柜标识—logo中国地震监测 [项目特征] 1. 标识尺寸:500mm*100mm 2. 标牌材质:聚丙烯 3. 按照规范设计图册制作 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装	个	2